

別添①

## 吉岡町通学路等合同点検箇所一覧表

## 明治小学校

No.	路線名	対策箇所	対策・検討内容	実施時期（予定含）	備考（状況等）
①	町道 北下明小裏線	明治小学校北付近	管理者にブロック塀の適正管理を依頼【吉岡町教育委員会事務局】	令和6年度	ブロック塀にクラックが入っている。
②	町道 三国線	唐川橋～南下交差点	外側線の引き直しによる路側帯拡大及びソフトデリネーターの設置による車両速度の抑制【吉岡町建設課】	令和6年度	路側帯が狭い 車がスピードを出しており、見通しも悪い。
③	町道 北下・長岡線	北下1126-8 付近交差点	車線のドット標示と疑似ハンプの設置による車両速度の抑制【吉岡町建設課】	令和6年度	車がスピードを出しており、見通しも悪い。
④	町道 明小・諏訪台線	北下467-2 付近三叉路	適宜、児童に危険性を周知【吉岡町教育委員会事務局】	令和7年度	水路と道路に高低差がある。道幅が狭い。
⑤	町道 明小南線	八幡宮（北下）南 付近	転落防止柵の設置【吉岡町建設課】	令和6年度	蓋のない用水路がある。
⑥	町道 東部・下八幡線	南下1370～南下 1380-6付近T 字路	外側線の引き直し T字路標示と横断用通路標示（白線+青塗り）を新設 ドット標示の引き直しによる道路構造の明確化【吉岡町建設課】	令和6年度	外側線が薄い 側道からの見通しが悪い *本箇所のT字路は吉岡中学校の合同点検で 現地確認を実施した

別添①

## 吉岡町通学路等合同点検箇所一覧表

## 駒寄小学校

No.	路線名	対策箇所	対策・検討内容	実施時期（予定含）	備考（状況等）
①	町道 駒小・半田線	緑地運動公園入口 交差点～長松寺西	1.グレーチングを撤去してコンクリート打設 とすることで滑りを軽減【吉岡町建設課】 2.路面のドット標示とソフトデリネーター設 置による車両速度の抑制【吉岡町建設課】 3.歩道への雑草張りだしは、管理者に適正管 理を依頼【吉岡町教育委員会事務局】	令和6年度（1・2） 令和7年度以降（3）	歩道が狭い。グレーチングが滑る。 下り坂のためスピードが出ている。 雑草で歩道が通れない。
②	町道 駒小・半田線	学校前踏切～駒寄 小学校	学校から適宜指導【吉岡町教育委員会事務 局】	令和6年度	横断歩道がない箇所です渡る子供がいる。
③	町道 大久保・南下線	大久保1858付 近	外側線引き直し及びソフトデリネーター設置 による歩行者安全確保【吉岡町建設課】	令和6年度	道幅が狭い。
④	町道 駒小・半田線	中央橋付近	1.橋西側、道路排水柵のくぼみをアスファル トとグレーチングによって段差解消【吉岡町 建設課】 2.橋梁の段差にデリネータ(反射板)を設置し 注意喚起【吉岡町建設課】 3.橋東側、歩道との段差には鋼製のスロープ を設け段差解消【吉岡町建設課】	令和6年度	橋の歩道に段差がありつまづきやすい。 道路排水柵にくぼみがある。
⑤	町道 金竹西・田端線	大久保1512- 7付近	ラバーポールを再設置【吉岡町建設課】	令和6年度	オレンジポールが取れている。